

現 行

改 正

備 考

4-3-1 現場管理費算出乗率表

表③-4-3-1-1 建設工事の現場管理費算出乗率表(1)

対象額 適用区分 工種区分	7百万円以下 【10百万円以下】	7百万円を超え10億円以下 【10百万円を超え20億円以下】		10億円を超えるもの 【20億円を超えるもの】	摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。			
		A	b	下記の率とする	
下部工事	43.11	402.3	-0.1417	21.34	(国)河川・道路構造物工事
鋼桁工事	48.86	265.1	-0.1073	28.69	(国)鋼橋架設工事
鋼桁工事(Ⅱ)	48.86	265.1	-0.1073	28.69	(国)鋼橋架設工事
トンネル工事	【45.56】	【189.4】	【-0.0884】	【28.52】	(国)トンネル工事
開削トンネル工事	【38.78】	【103.5】	【-0.0609】	【28.09】	(国)共同溝等工事(2)
PC桁工事	31.06	111.0	-0.0808	20.80	(国)PC橋工事
床版工事	43.11	402.3	-0.1417	21.34	(国)河川・道路構造物工事
塗装工事	48.86	265.1	-0.1073	28.69	(国)鋼橋架設工事
舗装工事	40.83	598.0	-0.1703	17.54	(国)舗装工事
その他工事	43.09	347.3	-0.1324	22.34	(国)公園工事

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(国:国交省)

表③-4-3-1-2 建設工事の現場管理費算出乗率表(2)

対象額 適用区分 工種区分	10百万円以下	10百万円を超えるもの		摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。		
		A	b	
遮音壁工事・標識板工事	34.18	2151.8	-0.2570	(西)遮音壁・標識等

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(西:NEXCO西日本)

(参考)現場管理費率算定式から求める乗率表(建設工事) (単位:%)

対象額	下部	鋼桁	鋼桁(Ⅱ)	トンネル	開削トンネル	PC桁	床版	塗装	舗装	遮音壁 標識板	その他
7百万円	43.11	48.86	48.86	45.56	38.78	31.06	43.11	48.86	40.83	34.18	43.09
10百万円	40.99	47.02	47.02	45.56	38.78	30.18	40.99	47.02	38.42	34.18	41.11
1億円	29.58	36.73	36.73	37.17	33.71	25.06	29.58	36.73	25.96	18.91	30.30
5億円	23.55	30.90	30.90	32.24	30.56	22.00	23.55	30.90	19.74	12.51	24.49
10億円	21.34	28.69	28.69	30.32	29.30	20.80	21.34	28.69	17.54	10.47	22.34
20億円	21.34	28.69	28.69	28.52	28.09	20.80	21.34	28.69	17.54	8.76	22.34

備考-1. 本乗率表は、後述する「施工地域を考慮した場合の補正」を行っていない。

同左

表③-4-3-1-2 建設工事の現場管理費算出乗率表(2)

対象額 適用区分 工種区分	10百万円以下	10百万円を超えるもの		摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。		
		A	b	
遮音壁工事・標識板工事	34.54	1862.5	-0.2474	(西)遮音壁・標識等

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(西:NEXCO西日本)

(参考)現場管理費率算定式から求める乗率表(建設工事) (単位:%)

対象額	下部	鋼桁	鋼桁(Ⅱ)	トンネル	開削トンネル	PC桁	床版	塗装	舗装	遮音壁 標識板	その他
7百万円	43.11	48.86	48.86	45.56	38.78	31.06	43.11	48.86	40.83	34.54	43.09
10百万円	40.99	47.02	47.02	45.56	38.78	30.18	40.99	47.02	38.42	34.54	41.11
1億円	29.58	36.73	36.73	37.17	33.71	25.06	29.58	36.73	25.96	19.54	30.30
5億円	23.55	30.90	30.90	32.24	30.56	22.00	23.55	30.90	19.74	13.12	24.49
10億円	21.34	28.69	28.69	30.32	29.30	20.80	21.34	28.69	17.54	11.05	22.34
20億円	21.34	28.69	28.69	28.52	28.09	20.80	21.34	28.69	17.54	9.31	22.34

備考-1. 本乗率表は、後述する「施工地域を考慮した場合の補正」を行っていない。

記載の変更
(準拠基準の改正による)

記載の変更
(準拠基準の改正による)

現 行

表③-4-3-1-3 保全工事の現場管理費算出乗率表(1)

対象額 工種区分	7百万円以下	7百万円を超え3億円以下		3億円を超えるもの	摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。		下記の率とする	
		A	b		
橋 梁 保 全 工 事	65.88	1465.2	-0.1968	31.45	(国) 橋梁保全工事

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(国: 国交省)

表③-4-3-1-4 保全工事の現場管理費算出乗率表(2)

対象額 工種区分	10百万円以下	10百万円を超えるもの		摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。		
		A	b	
塗 装 塗 替 工 事	20.46	71.8	-0.0779	(西) 塗装塗替
遮 音 壁 取 替 等	34.14	2149.3	-0.2570	(西) 遮音壁・標識等
舗 装 補 修 工 事	37.61	701.1	-0.1815	(西) 舗装工事

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(西: NEXCO西日本)

(参考) 現場管理費率算定式から求める乗率表 (保全工事) (単位: %)

対象額	橋梁保全	塗装塗替	遮音壁取替等	舗装補修
7百万円	65.88	20.46	34.14	37.61
10百万円	61.42	20.46	34.14	37.61
1億円	39.04	17.10	18.89	24.76
3億円	31.45	15.69	14.25	20.29

備考-1. 本乗率表は、後述する「施工地域を考慮した場合の補正」を行っていない。

改 正

同左

表③-4-3-1-4 保全工事の現場管理費算出乗率表(2)

対象額 工種区分	10百万円以下	10百万円を超えるもの		摘 要
	下記の率とする	4-3の算定式により算出された率とする。 ただし変数値は下記による。		
		A	b	
塗 装 塗 替 工 事	20.74	59.7	-0.0656	(西) 塗装塗替
遮 音 壁 取 替 等	34.46	1888.4	-0.2484	(西) 遮音壁・標識等
舗 装 補 修 工 事	38.21	569.4	-0.1676	(西) 舗装工事

備考-1. 摘要欄には、現場管理費(率)の出処(機関名とその機関基準での工種区分)を記載している。(西: NEXCO西日本)

(参考) 現場管理費率算定式から求める乗率表 (保全工事) (単位: %)

対象額	橋梁保全	塗装塗替	遮音壁取替等	舗装補修
7百万円	65.88	20.74	34.46	38.21
10百万円	61.42	20.74	34.46	38.21
1億円	39.04	17.83	19.45	25.98
3億円	31.45	16.59	14.80	21.61

備考-1. 本乗率表は、後述する「施工地域を考慮した場合の補正」を行っていない。

備 考

記載の変更
(準拠基準の改正による)

記載の変更
(準拠基準の改正による)